Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
БАЧКА ТОПОЛА
TELEKRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT
TOPOLYA

USLOVI ZA POLAGANJE KABLOVSKOG VODA

INVESTITOR:

A.d. ‘’Infrastruktura železnice Srbije’’,
Beograd,
ul. Nemanjina br. 6.

PREDMET:

Polaganje 20kV kablovskog voda

Obrađivači	Robert Pašti dipl.ing.građ Vladimir Krajinović dipl.ing.građ.

Dejan Jerković
Digitally signed by Dejan Jerković
Date: 2023.03.15 09:38:18 +01'00'

UU-1635/23
mart 2023.

Direktor J.P.

Dejan Jerković dipl.ecc.

SADRŽAJ

1. OPŠTI DEO

2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

2.1. Predmet uslova za projektovanje
2.2. Pravni i planski osnov
2.3. Lokacija
2.4. Namena objekta
2.5. Uslovi za polaganje kabla

2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

2.1. PREDMET USLOVA ZA PROJEKTOVANJE

Na osnovu zahteva pod br. ROP-BTP-1708-LOC-1/2023 od dana 23.02.2023.god. od strane Opština Bačka Topola, Opštinska uprava, odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu, primljen pod ev.br. 101, izdaju se Uslovi za polaganje kablovskog voda.

Predmet uslova je polaganje kablovskog voda.

2.2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Ovi Uslovi za projektovanje su izdati na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09 isp., 64/2010 odluka-U.S., 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon i 9/2020 i 52/2021) i na osnovu Prostornog plana opštine Bačka Topola (Sl.list opštine br. 20/2015).

Ovim dokumentom daju se uslovi o mogućnostima i ograničenjima za projektovanje kablovskog voda.

2.3. LOKACIJA

Lokacija planirane izgradnje je istočno od naselja Mali Beograd, kao i u samom naselju, na katastarskim parcelama 316, 317, 322 i 2358/1 k.o. Mali Beograd.

2.4. NAMENA OBJEKTA

Planira se povezivanje novog čeličnog rešetkastog suba GR stub MB i nove STS-7P, polaganjem 20kV priključnog kablovskog voda za potrebe napajanja objekta sa telekomunikacionom opremom.

2.5. USLOVI ZA POLAGANJE VODA

Novi čelični rešetkasti stub GR stub MB postavlja se na k.p. 316 Mali Beograd. Kablovski vod postaviti podzemno, preko parcela 316, 317, 322 i 2358/1 sve k.o. Mali Beograd., koje predstavljaju ulice u naseljenom mestu i nekategorisani atarski put, pa dalje do nove STS-7P.

Novi 20kV kablovski vod položiti u predhodno iskopan rov i to paralelno, na minimum 20cm od ivice kolovoza u ulicama, odnosno uz sam kolovoz uz predhodno obezbeđivanje rova kako bi se sprečilo urušavanje podloge u isti. Prelaz preko kolovoza i nekategorisanog atarskog puta izvršiti pod pravim uglom, podbušivanjem, ukoliko nije moguće može se izvršiti i presecanjem. Na mestima prelaza, ukoliko je potrebno, dodatno zaštititi vod.

Nakon polaganja kabla a pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje položenog voda. Posle zatrpavanja iskopa, teren vratiti u prvobitno stanje a presečeni kolovoz sanirati asfaltiranjem ili betoniranjem. U slučaju presecanja saobraćajnih površina, ne prekidati tok kolskog saobraćaja. Za nesmetano odvijanje saobraćaja, u slučaju naknadnih sleganja terena ne mestu rova, izvršiti adekvatnu sanaciju.

Izradio:



Vladimir Krajinović dipl.ing.građ.